

御 見 積 書

小郡三井医師会 御中

平成 23 年 7 月 16 日

下記の通り御見積申し上げます。

金 額 ¥6,641,250 . -
〔 消 費 税 含 む 〕

工 事 名 称 医療センター全館 防水工事

※電気・水道御支給

工 事 場 所

工 事 期 間

支 払 方 法

有 効 期 限

担 当 者 名

大石建設株式会社
代表取締役 大石 幸嗣
福岡県久留米市野間町147-1

TEL 0942-45-0014

FAX 0942-44-2750

医療センター全館 防水工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【屋根①】						
	高圧水洗浄		82.1	m ²	350	28,735	
	下地処理		82.1	m ²	900	73,890	
	改修用ドレン取付	横引き キャップ 共	6.0	ヶ所	26,000	156,000	
	新設防水	ゲマスルー防水 NCA-603SP 平場	35.2	m ²	6,500	228,800	
	//	ゲマスルー防水 NCA-603SP 立上り	46.9	m ²	9,000	422,100	
	防水端末シーリング		64.4	m	770	49,588	
	【屋根②】						
	高圧水洗浄		54.4	m ²	350	19,040	
	既存防水端末シール撤去打ち替え		25.6	m	2,690	68,864	
	既存防水押えアルミアングル撤去	(シール共)	5.7	m	500	2,850	
	既存立上り防水層撤去		14.2	m ²	2,000	28,400	
	同上下地処理		14.2	m ²	900	12,780	
	改修用ドレン取付	塩ビ用 横引き キャップ 共	1.0	ヶ所	16,900	16,900	
	新設防水	塩ビシート t=2.0 ビュートップ シール工法 平場	54.4	m ²	9,810	533,664	
	//	塩ビシート t=2.0 ビュートップ シール工法 立上り	14.2	m ²	10,710	152,082	
	脱気筒設置	ステンレス製	1.0	ヶ所	14,800	14,800	
	防水端末アルミアングル押え	(シール共)	5.7	m	1,700	9,690	

医療センター全館 防水工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【屋根③】						
	高圧水洗浄		343.0	m ²	350	120,050	
	既存防水端末シール撤去打ち替え		72.4	m	2,690	194,756	
	既存防水押えアルミアングル撤去	(シール共)	27.0	m	500	13,500	
	既存立上り防水層撤去		43.9	m ²	2,000	87,800	
	同上下地処理		43.9	m ²	900	39,510	
	改修用ドレン取付	塩ビ用 横引き キャップ 共	5.0	ヶ所	16,900	84,500	
	新設防水	塩ビシート t=2.0 ビュートップシール工法 平場	343.0	m ²	9,810	3,364,830	
	〃	塩ビシート t=2.0 ビュートップシール工法 立上り	43.9	m ²	10,710	470,169	
	脱気筒設置	ステンレス製	5.0	ヶ所	14,800	74,000	
	防水端末アルミアングル押え	(シール共)	27.0	m	1,700	45,900	
	【屋根④玄関庇】						
	高圧水洗浄		28.0	m ²	350	9,800	
	下地処理		28.0	m ²	900	25,200	
	新設防水	ウレタン塗膜防止 (メッシュ入り)	23.2	m ²	7,110	164,952	
	〃	ウレタン塗膜防止 (メッシュ入り)	4.8	m ²	6,300	30,240	
	防水端末シーリング		19.8	m	1,490	29,502	

医療センター全館 防水工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【外部補修】						
	仮設足場設置	壁面 2ヶ所	1.0	式		190,000	
	高圧水洗浄		59.7	m ²	350	20,895	
	建具廻りシール撤去打ち替え		45.4	m	1,270	57,658	
	外壁透明防水・保護工法	パテクリア工法	59.7	m ²	8,640	515,808	
	材料荷揚げ降ろし費		1.0	式		50,000	
	産業廃棄物処分費		1.0	式		50,000	
	諸経費					762,747	
	工事費 計					8,220,000	
	値引き					-1,895,000	
	改合計					6,325,000	
	消費税					316,250	
	総合計					6,641,250	

