

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	待合室空調工事						
	天井カセット型パッケージエアコン	4HP					
		PLZERMP112EM	1.0	台		360,000	定価 1,043,000
	同上 取付費		1.0	〃		28,000	
	既設天井開口及開口補強	材工共	1.0	ヶ所		27,000	
	吊金物	材工共	1.0	式		16,000	
	配管材・配管工事		1.0	〃		96,000	
	排水材・排水工事		1.0	〃		35,900	
	スリムダクト工事	材工共	1.0	〃		19,000	
	室外機基礎材	材工共	1.0	ヶ所		11,200	
	室外機据付	屋上へ ユニック車使用	1.0	式		24,700	
	壁コンクリート貫通工事		1.0	ヶ所		13,000	
	リモコン配線工事		1.0	式		6,700	
	既設照明器具移設		1.0	〃		5,600	
	試運転調整費		1.0	台		6,000	
	動力配線工事	盤より配線	1.0	式		39,200	
	雑材消耗費		1.0	〃		16,800	
	建設廃材処分費	運搬共	1.0	〃		9,000	
	養生費		1.0	〃		3,000	
	小 計					717,100	